

ROBOTY DROGOWE

lp.	nr SST	opis robót	j. m.	ilość	cena jedn.
1	2	3	4	5	6
1	D 04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych-nawierzchnia	m2	810,00	
2	D 04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	810,00	
I.		NAWIERZCHNIE			
3	D 05.03.11	Frezowanie korekcyjne (lokalnie; głównie przy krawędziach) oraz wciniki na początku i końcu	kpl	1,000	
4	D 05.03.05a	Wyrównanie betonem asfaltowym AC8S lub AC 11S (50/70) 50kg/m2	m2	810,00	
5	D 05.03.05b	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S (50/70 KR1-2) - o grubości 4cm - remont - 810m2	m2	810,00	
6	D.03.02.01	Oczyszczenie istniejących wpustów z regulacją wysokościową i wymianą żeliwa.	szt.	6,00	
7	D.03.02.01	Regulacja włączów żeliwnych istniejących studni oraz studni telekomunikacyjnych w chodniku	szt.	9,00	
				RAZEM NETTO:	

